

## ИНФОРМАЦИЯ РНТЦ

по Сборнику 1 «Земляные работы» (НРР 8.03.101-2022)

По техническим причинам в Сборник 1 «Земляные работы» (НРР 8.03.101-2022) в отпечатанном виде не попал норматив Е1-73-24 Таблицы 1-73 «Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами», который следует читать в следующем виде:

Номер норматива Код ресурса	Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
Е1-73-24	Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-0,8) м <sup>3</sup> , грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м <sup>3</sup> )		
	<b>Затраты труда</b>		
1-3	Затраты труда машинистов	чел.ч	22,7
	<b>Нормы эксплуатации машин</b>		
М060233	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м <sup>3</sup>	маш.ч	22,7